

## Nordica WC Inbyggingsmodul

Inbyggingsmodul med inspektion och manövrering framifrån.  
Inbyggingscistern UP100 med möjlighet till 3/6 liters spolning.  
Gedigen konstruktion garanterar säker drift under många år.  
Alternā inbyggingsmodul ger dig med andra ord en hög kvalitet till ett bra pris!

### WC INBYGGINGSMODUL



## Nordica WC Inbyggnadsmodul

Inbyggnadsmodul med inspektion och manövrering framifrån.  
Inbyggnadscistern UP100 med möjlighet till 3/6 liters spolning.  
Gedigen konstruktion garanterar säker drift under många år. Alterna inbyggnadsmodul ger dig med andra ord en hög kvalitet till ett bra pris!

### Nordica WC Inbyggnadsmodul

Art nr: 809 77 58

- Beprövad robust konstruktion
- Enkel och snabb att installera och justera
- Servicevänlig

### Användningsområden:

- För installation i lättvägg framför en befintlig väggkonstruktion
- För vägghängd WC-skål med bultavstånd 18 cm eller 23 cm
- För golvkonstruktion 0–20 cm
- För frontmanövrering
- För manövreringsplattor typ Delta

### Otillåten användning:

Inbyggnadsmodulen får inte muras/gjutas in.

### Teknisk data:

- Pulverlackerad stålram
- Kondensisolerad
- Möjlighet för justering av stor/liten spolmängd
- Rörgenomföring centrerad på ovsida av cistern
- Ventilfästet för avstängningsventilen skruvas fast för hand
- Avstängningsventilen är kompatibel med MeplaFix
- L x B x D: 112 x 49,5 x 12 cm
- Nedre fäste för vägg inkluderad

### Alterna manövreringspaneler:



Vit

Art nr: 797 22 88

Krom

Art nr: 797 22 89

Matt krom

Art nr: 797 22 90



### Geberit manövreringspaneler:

Delta 21



Krom – Art nr: 797 21 84



Matt krom – Art nr: 797 21 85



Vit – Art nr: 797 21 86

Delta 50



Krom – Art nr: 797 21 87



Matt krom – Art nr: 797 21 88



Vit – Art nr: 797 21 89

### Teknisk Support

Telefon: 020-58 30 00

E-post: tks@dahl.se

Distribueras av: Dahl Sverige AB

### Drift och skötsel

Flottörventil och bottenpackning på spolgarnityr rengörs från eventuell kalk och smutspartiklar 1 gång/år beroende på vattenkvaliteten.